



- zusätzliche Kosten für den Bau der 5 Parkbuchten ca. 50.000€ brutto
- zeitlich begrenztes Parken um Dauerparker zu vermeiden

- Legende:
- 2019 gepflanzte Bäume
 - neu zu pflanzende Bäume

STADT LANDSHUT			
Bauvorhaben	Benzstraße - Variante 2		
Bezeichnung	Lageplan - Baumstandorte + Zweirichtungsrادweg + Senkrechtparker		
Sachbearbeiter	Stadler	Masstab	Datum
Gezeichnet	Daffner	1:500	18.10.2019
Ergänzt	Grundmann		12.03.2020
Landshut,	BAUREFERAT		
	-Tiefbauamt-		

Gehweg "Radfahrer frei"

Buskapstein 20m lang und 0,30m breit

Baumscheiben 2,5x2,5

Geh- und Radweg wassergeb. Deckschicht

Rasenfugenpflaster

Fahrbahn + Längsparken: 7,90-8,50m

Längsparker
Sicherheitsabstand

neuer Fahrbahnrand

16cm Einfassung mit Bord

STADT LANDSHUT

Benzstraße - Variante 2

Lageplan - Baumstandorte + Zweirichtungsrادweg + Senkrechtparker

Sachbearbeiter Stadler Masstab Datum Plan Nr.

Gezeichnet Daffner 1:500 18.10.2019 065/9

Ergänzt Grundmann 12.03.2020

Landshut, BAUREFERAT -Tiefbauamt-